

1



शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जळगांव

(महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था)

फोन (०२५७) २२८१५२२, २२८०५३०

www.gcoej.ac.in

वसतीगृहामधील दुरुस्तीच्या कामांकरीता निविदा

संस्थेतील वसतीगृहांमध्ये खालील प्रमाणे फिटींग व दुरुस्तीच्या कामांकरीता पुरवठादाराकडून निविदा मागविण्यात येत आहे. पुरवठादारांनी प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करूनच कामाच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या कामाच्या स्वतंत्र निविदा दि. १८ जुलै २०२२ रोजी सांय. ५.०० वा. पुर्वी कार्यालयात जमा कराव्यात.

१. फर्निचर दुरुस्ती
२. विद्युत संबंधित कामे
३. किरकोळ बांधकाम दुरुस्ती
४. नळ पाईप फिटींग दुरुस्ती
५. खिडक्या काच फिटींग दुरुस्ती
६. वाटर कुलर फिटींग दुरुस्ती

अधिकच्या माहितीसाठी संस्थेच्या संकेतस्थळास (gcoej.ac.in) 'Tenders' येथे भेट द्यावी.

प्राचार्य

१.फर्निचर संबंधित कामे

आवश्यक बाबी/मुद्दे

१. सर्व साहित्य/ मटेरियल ISI मार्क व ब्रेन्डेड असावे
२. पुरवठादारानी सर्व साहित्य/मटेरीयल,ट्रान्सपोर्ट ईत्यादीचा दर एकत्रित दयावा.दरपत्रक हे सर्व टॅक्ससहित असावे.
३. दरवाजाचा प्लायवुड हा किमान ३०mm चा असावा.
४. खुर्चीसाठीचा प्लायवुड हा किमान १२mm चा असावा.
५. खुर्ची (अंदाजे २००) ला स्टिल वेल्डींग (S.S.Welding)करावयाची आहे. (केवळ तुटफुट झालेल्या खुर्च्याकरीता)

कामाचे स्वरूप

अ.अंदाजे ४० दरवाजा फ्रेम (पावने तिन बाय पावने सहा)

ब.अंदाजे ६५ दरवाजा शटर बसविणे (साईज अ प्रमाणे)

क.कंपबोर्ड फ्रेम व शटर अंदाजे ६० (पावने चार बाय पावने पाच)

वरिल सर्व कामासाठी लोगणारे साहित्य/मशिन ईत्यादी पुरवठादाराने पुरविणे आवश्यक –प्रत्येक कामामध्ये १० टक्के बदल होऊ शकतो.

टिप :- पुरवठादाराने वसतीगृहास भेट देऊन कामाचे स्वरूप पहावे व दरपत्रक सादर करावे (बंद लिफाफ्यात)

२. विद्युत संबंधित कामे

आवश्यक बाबी

१. सर्व विद्युत उपकरणे / साहित्य संस्थेद्वारे दिले जातील
२. पुरवठादाराने केवळ कामाची मजुरी, किरकोळ सामुग्री (उदा. स्क्रू, जंक्शन, इन्सुलेशन टेप इत्यादी) दरपत्रक दयावे.
३. कामाचे स्वरूप
 १. अंदाजे २३० नग LED ट्युबलाईट सेट फिटींग करणे.
 २. सर्व LED २० वॉटच्या असतील.
 ३. अंदाजे १०० नग स्विचेस बसविणे.
 ४. अंदाजे १०० नग प्लग बसविणे.
 ५. अंदाजे २० नग फॅन रेग्युलेटर Replace करणे.
 ६. अंदाजे ५० नग सिलींग फॅन बसविणे.
 ७. सिंगल पोल MCB (213नग, 06 amp & 335नग, 16AMP) फिटींग करणे/वायरिंग करणे.
 ८. डबल पोल MCB (25 नग 16AMP) बसविणे.
 ९. ४ पोल MCB (25 नग 40AMP) बसविणे.
 १०. अंदाजे १२ नग फोकस (50-60 वॉट) फिटींग करणे.

वरिल सर्व फिटींग साठी लागणारी वायर हे पुरवठादारास संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. कामा संबंधित नगामध्ये अंदाजे १० टक्के बदल होवु शकतो.

टिप- संबंधितानी प्रत्यक्ष भेट देउन वसतीगृहातील कामे पाहून दरपत्रक दयावे.

३. किरकोळ बांधकाम दुरुस्ती

आवश्यक बाबी व अटी

१. कामासाठी लागणारे सर्व साहित्य / मटेरियल पुरवठादाराने खरेदी करावी. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारचे साहित्य अथवा मटेरियल पुरविण्यात येणार नाही.
२. कामासाठी वापरण्यात येणारे सर्व मटेरियल हे चांगल्या प्रतीचे / गुणवत्तेचे व नामांकित ब्रांड चे असणे आवश्यक आहे.
३. दरपत्रकामध्ये सर्व मजुरी, खर्च, साहित्य इत्यादीसहित दर सर्व करांसहित द्यावीत.
४. वसतिगृहातील किरकोळ बांधकाम दुरुस्ती ही खालच्या मजला ते दुसऱ्या मजल्यापर्यंत आहे. (G+2 इमारत)
५. वसतिगृहातील किरकोळ बांधकाम दुरुस्ती ही दरवाजा, कपाट यांची तुटलेली चौकट / फ्रेम, तुट - फुट झालेल्या, निखळलेल्या टाईल्स, स्कर्टींग टाईल्स, वाश बेसिन, टायलेट बेस, निघालेले सिमेंट, प्लास्टर ई. दुरुस्ती करून देणे.
६. मटेरियल किंवा कामाविषयी काही शंका असल्यास वसतिगृह संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून माहिती तथा मार्गदर्शन घ्यावे.

टिप :- पुरवठादाराने वसतिगृहास प्रत्यक्ष भेट देऊनच कामाचे स्वरूप पहावे व त्यानुसार कोटेशनचे दर निश्चित करावीत. तसेच दरपत्रक सीलबंद लिफाफ्यात विहित मुदतीत सादर करावे.

४. नळ पाईप फिटींग दुरुस्ती (नळ कारागीर कामे)

आवश्यक बाबी / साहित्य

१. सर्व मटेरिअल ISR/ ब्रॅन्डेड कंपनीचे असावे.

२. पुरवठादारांनी सर्व साहित्य व मजुरी, ट्रान्सपोर्ट इ. टॅक्ससहीत बंद लिफाफ्यात द्यावी.

३. कामाचे स्वरूप

अ. अंदाजे १०० बाथरूम व १०० स्वच्छतागृह मधील दुरुस्ती (नळकाम) व पाणीपुरवठा सुरळीत करणे

ब. सर्व वॉश बेसीन ला अँगल कॉक बसविणे (अंदाजे वॉश बेसीन संख्या ९०)

क. सर्व किरकोळ पाईप PVC असावेत.

ड. येथे नादुरुस्त नळाची / पाईपलाईन ची परिस्थिती नमुद करता येत नसल्याने प्रत्यक्ष येउन पाहणी करावी. सविस्तर

माहिती वसतिगृह कार्यालयात उपलब्ध आहे.

कामाची संख्या १० टक्के कमी जास्त होऊ शकते.

टिप : प्रत्यक्ष पुरवठादाराने येउन, कामाची पाहणी करावी व दरपत्रक द्यावे.

५. खिडक्या काच फिटिंग / दुरुस्ती

आवश्यक बाबी / अटी

१. सर्व काच / साहित्य पुरवठादाराने खरेदी करावी.
२. दरपत्रकामध्ये सर्व मजुरी, सर्व खर्च, सर्व साहित्य इत्यादीसहित सर्व करांसहित द्यावीत.
३. अंदाजे ८०० बाजरा काच बसविणे आवश्यक. बाजरा काच साईज ३५ से.मी. x ३८ से.मी., जाडी किमान ०४ मि.मी.
४. खिडक्यांचे काच वसतिगृहातील खालच्या मजला ते दुसऱ्या मजल्यापर्यंत बसविणे आहे.
(G+2 इमारत)

वरील कामामध्ये खिडक्यांचे काच वसतिगृहातील खिडक्याच्या संख्येनुसार ५ ते १० टक्के कमी अधिक बदल होऊ शकतो.

टिप :- पुरवठादाराने वसतिगृहास भेट देऊन कामाचे स्वरूप पहावे व दरपत्रक सीलबंद लिफाफ्यात विहित मुदतीत सादर करावे.

7

६



सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, JALGAON

(An Autonomous Institute of Government of Maharashtra)

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव
(महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था)

National High 6, Jalgaon-425002, India. | राष्ट्रीय महामार्ग ६, जळगाव-४२५००२, भारत.

Phone: (0257) 2281522, 2280531, 2280534 | फोन (०२५७) २२८१५२२, २२८०५३०, २२८०५३४

Email: principal.gcoejalgaon@dtmaharashtra.gov.in Website: www.gcoejalgaon.ac.in



जा. क्र.:शाअमज/

/२०२२/

दिनांक :

६ वॉटर कुलर दुरुस्ती व फिटींग

आवश्यक बाबी/अटी

१.अंदाजे सर्व वॉटर कुलर अंदाजे-----लीटरचे आहेत.

२.अंदाजे दुरुस्तीची संख्या १० आहे. वॉटर कुलर संख्या -१०

३.पुरवठादाराने सर्व वॉटर कुलरची पाहणी करून दर सर्व करासहीत दयावेत.

४.कामाचे स्वरूप

अ.काही कॉम्प्रसर दुरुस्ती/बदलणे

ब.काही कॉम्प्रसरमध्ये गॅस भरणे

क.पाईप किरकोळ बदल करणे

ड.नळ/कॉक खराब असल्यास दुरुस्ती कारणे

इ.बेस खराब असल्यास दुरुस्ती करणे

ई. वसतीगृह कार्यालयात सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

टिप :-प्रत्यक्ष पुरवठादाराने वसतीगृहास भेट देऊन कामाची पाहणी करावी व दर पत्रक दयावे.

Specification of Repair work.

❖ Quality of work can change as per site requirement.

Sr. No.	Name of repair work	Quantity (Aproximate)	Size (Aproximate)
1.	Door Frame	36	2¼' x 6¼'
2.	Door Shutter	63	2¼' x 6¼'
3.	Cupboard frame and shutter	08 + 48	3¼' x 4¼'
4.	Tiles / Skirting	210	4"
5.	Plumbing	As per site requierment	
6.	Dranage	As per site requierment	
7.	Link Latch / Hinges / Tower Lock	200	As per site requierment
8.	Steel Chair Welding and Plywood fitting	200	Plywood Thickness -12 mm Seat - 1¼' x 1¼' Back seat – 1¼' x '
9.	Toilet base / Indian Commode	02	As per site requierment
10.	Window Glass	772	35 cm x 38 cm Thickness – 04 mm
11.	Window matale frame	04	As per site requierment
12.	Wash basen	02	
13.	Kitchen Ota	02	
14.	LED Rod Tubelite set	230	20 Watts
15.	Switch	90	As per site requierment
16.	Plug	78	
17.	Conseled Plug	20	
18.	Fan Regulator	13	
19.	Conseled Regulator	03	
20.	Power board	12	
21.	Celing Fan	40	
22.	Single Pole MCB	213	06 amp
23.	Single Pole MCB	335	16 amp
24.	Double Pole MCB	23	16 amp
25.	4 Pole MCB	23	40 amp
26.	Water Cooler	09	As per site requierment

❖ Quantity of work can change as per site requirement.

❖ Good quality product / material should be used I.S.I. Marks.

निविदा फॉर्म

Sr. No.	Name of repair work	Quantity	Rate per item	Total
1.	Door Frame			
2.	Door Shutter			
3.	Cupboard frame and shutter			
4.	Tiles / Skirting			
5.	Plumbing			
6.	Dranage			
7.	Link Latch / Hinges / Tower Lock			
8.	Steel Chair Welding			
9.	Toilet base / Indian Commode			
10.	Window Glass			
11.	Window matale frame			
12.	Wash basen			
13.	Water Cooler			
	Other			

अटी व शर्ती

- पुरवठादारांनी प्रत्यक्ष वसतिगृहास भेट देऊन पहाणी करूनच कामाचे कोटेशनस द्यावीत. सदरच्या कामाकरिता निविदामधील एकुण रक्कम / दर ही सर्व करासहित देण्यात यावी. निविदा वेगवेगळ्या स्वतंत्र कामानुसार सीलबंद लिफाफ्यात द्यावेत व लिफाफ्याच्या वर कामाचे वर्णन नमूद करावे. उदा. ' नळ पाईप दुरुस्ती व फिटिंग करिता निविदा' या प्रमाणे देण्यात यावे.
- ठेकेदारांनी कोटेशन हे सीलबंद लिफाफ्यात विहित मुदतीत सादर करावेत, मुदत संपल्या नंतर आलेले कोटेशनस हे कुठल्याही सबबित स्वीकृत होणार नाहीत.
- कामासाठी वापरण्यात येणारे सर्व मटेरियल हे चांगल्या प्रतीचे/ गुणवत्तेचे व I.S.I. मार्क असणे आवश्यक आहे.
- प्राचार्य शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जळगांव यांना कोणत्याही क्षणी पुर्ण वा काही निविदा अस्वीकृत किंवा रद्द करण्याचा सर्वस्व अधिकार असेल. त्यामुळे रद्द झालेल्या निविदांवर कसल्याच प्रकारचे आक्षेप निविदाकारांना करता येणार नाही.
- काम मिळाल्यास कामाच्या दरम्यान योग्य ती कामाची गुणवत्ता दिली जात नसेल किंवा कामाची गुणवत्ता खालावली असेल तर त्याचक्षणी कामाचे कंत्राट रद्द करण्याचे पुर्णपणे अधिकार प्राचार्य शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जळगाव यांना असतील.
- कामाच्या दरम्यान काम करणाऱ्या कर्मचार्यांचा बाबत काही अघटीत दुर्घटना /अपघात/ दुखापत झाल्यास/घडल्यास त्याला संस्था जबाबदार राहणार नाही. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कंत्राटराची राहिल.
- सदरील कामासाठी कुठलेही अग्रिम दिले जाणार नाही.
- काम पुर्ण झाल्यावर कामाची गुणवत्ता तापासुन कामाचे देयक पारित करण्यात येईल.
- पारित झालेल्या देयकाची रक्कम ही निविदाकारांना निविदा ज्या फर्मच्या नांवाने असेल त्याच नांवाने धनादेश देण्यात येईल.
- काम हे दिलेल्या मुदतीत पुर्ण करून देण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटराची राहिल.
- मटेरियल किंवा कामाविषयी काही शंका असल्यास वसतिगृह संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून माहिती तथा मार्गदर्शन घावे.
- सर्व निविदा ह्या नोंदणीकृत एजन्सीद्वारे असणे आवश्यक.
- काम पुर्ण केल्यानंतर सर्व साफसफाई संबंधित कंत्राटदारांनी करून देण्यात यावी.

sd/-
Principal
Government College of Engg. Jalgaon.